PABELLÓN 2 - SALA DE GASTROENTEROLOGIA



INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Se separara con llaves termo magnéticas independientes los circuitos de iluminación y toma-corriente
- La cañería será de PVC de 25 mm, la fijación deberá ser con grampas cada 50 cm. El material a utilizar deberá contar con la aprobación de las Normas IRAM.
- El cableado será con las secciones mínimas, iluminación 1,5 mm y toma-corriente 2,5 mm.
- El tablero seccional sera estanco y estara compuerto por 2 llaves termo-magneticas, 1 disyuntor diferencial y debera poseer conexion a tierra.
- Para la conexion a tierra se utilizara un caño de cobre de 1,5 m de largo y se colocara una caja con tapa, que debera cumplir con las normas vigentes.



IMPLANTACIÓN



A PAB 4

P. PROCHAZCA

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION
HOSPITAL NACIONAL Dr. BALDOMERO SOMMER

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS LOCALES

PLANO: SALA DE GASTROENTEROLOGIA/ INSTALACIÓN ELECTRICA

ESCALA: 1 : 50 FECHA:

PLANO Nº: 11