

COMPUTO GENERAL

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P.U. | P.T. | % INC. |
|----------|---|--------|--------|------|------|--------|
| 1 | TAREAS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 | Obrador | gl | 1,00 | | | |
| 1.2 | Cartel de obra | u | 1,00 | | | |
| 1.3 | Replanteo | gl | 1,00 | | | |
| | Subtotal Ítem | | | | | |
| 2 | DEMOLICION | | | | | |
| 2.1 | Demolición de cama de mampostería | m3 | 3,00 | | | |
| 2.2 | Retiro de aberturas | u | 9,00 | | | |
| 2.3 | Demolición de Pared | m3 | 11,00 | | | |
| 2.4 | Desinstalación de artefactos sanitarios | gl | 1,00 | | | |
| 2.5 | Desinstalación de instalaciones en desuso | gl | 1,00 | | | |
| | Subtotal Ítem | | | | | |
| 3 | ALBANILERIA | | | | | |
| 3.1 | Reparación de cubiertas | m2 | 45,00 | | | |
| 3.2 | Rampa de acceso | gl | 2,00 | | | |
| 3.3 | Pared de 12 cm | m2 | 60,00 | | | |
| | Subtotal Ítem | | | | | |
| 4 | REVOQUES | | | | | |
| 4.1 | Picado azulejos | m2 | 102,00 | | | |
| 4.2 | Picado de revoque existente | m2 | 50,00 | | | |
| 4.3 | Revoque grueso interior | m2 | 181,00 | | | |
| 4.4 | Revoque grueso exterior | m2 | 90,00 | | | |
| 4.5 | Revoque fino interior | m2 | 181,00 | | | |
| 4.6 | Revestimiento exterior tipo salpicret | m2 | 40,00 | | | |
| 4.7 | Azotado hidrofugo | m2 | 40,00 | | | |
| | Subtotal Ítem | | | | | |
| 5 | CONSTRUCCION EN SECO | | | | | |
| 5.1 | Cielorraso placa de yeso | M2 | 38,00 | | | |
| 5.2 | Cielorraso placa desmontable | m2 | 20,00 | | | |
| 5.3 | Tabiques construcción en seco | M2 | 80,00 | | | |
| | Subtotal Ítem | | | | | |
| 6 | REVESTIMIENTOS | | | | | |
| 6.1 | Revestimiento ceramico | gl | 1,00 | | | |
| | Subtotal Ítem | | | | | |
| 7 | CONTRAPISOS Y CARPETAS | | | | | |
| 7.1 | Contrapiso de HºPº | m2 | 60,00 | | | |
| 7.2 | Carpeta de nivelación. Espesor 2,5cm. | gl | 1,00 | | | |
| | Subtotal Ítem | | | | | |
| 8 | PISO | | | | | |
| 8.1 | Reposición de piezas existentes | gl | 1,00 | | | |
| 8.2 | Colocación de piso ceramico | m2 | 4,00 | | | |
| 8.3 | Limpieza y pulido de piso mosaico | m2 | 40,00 | | | |
| 8.4 | Piso sanitario de goma | m2 | 20,00 | | | |
| | Subtotal Ítem | | | | | |
| 9 | INSTALACION SANITARIA | | | | | |
| 9.1 | Provisión y colocación cañería agua fría y caliente | gl | 1,00 | | | |
| 9.2 | Inodoro a pedestal | u | 5,00 | | | |
| 9.3 | Lavatorio tipo Roca mod. Ibis | u | 3,00 | | | |
| 9.4 | Lavatorio con pie | u | 4,00 | | | |
| 9.5 | Lavatorio de colgar | u | 3,00 | | | |
| 9.6 | Pileta de lavar | u | 1,00 | | | |
| 9.7 | Griferia monocomando tipo presmatic | u | 9,00 | | | |
| 9.8 | Grifería pico móvil | u | 4,00 | | | |
| 9.9 | Barral para discapacitados | u | 1,00 | | | |
| 9.10 | Provisión y colocación cañería desagüe cloacal | gl | 1,00 | | | |
| | Subtotal Ítem | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|----|--------|--|--|--|
| 10 | INSTALACION ELECTRICA | | | | | |
| 10.1 | Tablero de distribución | u | 4,00 | | | |
| 10.2 | Protecciones y jabalina | gl | 1,00 | | | |
| 10.3 | Tomacorrientes | u | 64,00 | | | |
| 10.4 | Bocas de iluminación | u | 28,00 | | | |
| 10.5 | Pre instalación para A/A | u | 1,00 | | | |
| 10.6 | Extractor de aire | u | 1,00 | | | |
| 10.7 | Ventilador de pared | u | 6,00 | | | |
| 10.8 | Instalación de datos | gl | 1,00 | | | |
| 10.9 | Colocación de artefactos (incluye provisión) | u | 28,00 | | | |
| | Subtotal Ítem | | | | | |
| 11 | INSTALACION DE GAS | | | | | |
| 11.1 | Conexión a red existente | gl | 1,00 | | | |
| 11.2 | Colocación de artefactos (incluye provisión) | gl | 1,00 | | | |
| 11.3 | Instalación y colocación de horno (sin provisión) | u | 1,00 | | | |
| | Subtotal Ítem | | | | | |
| 12 | MARMOLERIA | | | | | |
| 12.1 | Mesada granito Gris mara esp. 2,5cm | u | 3,00 | | | |
| 12.2 | Solías y umbrales | gl | 1,00 | | | |
| | Subtotal Ítem | | | | | |
| 13 | CARPINTERIA | | | | | |
| 13.1 | Puerta de aluminio 80 x 200 | u | 3,00 | | | |
| 13.2 | Puerta placa cedro 80 x200 | u | 1,00 | | | |
| 13.3 | Puerta de aluminio 90 x 200 | u | 1,00 | | | |
| 13.4 | Puerta placa cedro (durlock) 90 x200 | u | 11,00 | | | |
| 13.5 | Puerta aluminio doble 120 x 200 con barral antipánico | u | 1,00 | | | |
| 13.6 | Ventana de aluminio | u | 4,00 | | | |
| 13.7 | Puerta doble de acceso ancho 1,40 | u | 1,00 | | | |
| 13.8 | Reparacion y reubicacion de puerta en oficce | gl | 1,00 | | | |
| | Subtotal Ítem | | | | | |
| 14 | HERRERIA | | | | | |
| 14.1 | Estructura metálica | u | 3,00 | | | |
| 14.2 | Rejas | gl | 1,00 | | | |
| 14.3 | Provisión y colocación de chapa (banco trabajo) | u | 1,00 | | | |
| | Subtotal Ítem | | | | | |
| 15 | PINTURA | | | | | |
| 15.1 | Látex en cielorraso | m2 | 140,00 | | | |
| 15.2 | látex en muros | m2 | 800,00 | | | |
| 15.3 | Aberturas | gl | 1,00 | | | |
| | Subtotal Ítem | | | | | |
| 16 | EQUIPAMIENTO | | | | | |
| 16.1 | Mueble Bajo mesada y alacena | gl | 1,00 | | | |
| 16.2 | Cortina colgante Antibacterial | gl | 1,00 | | | |
| 16.3 | Cortina tipo miniband | u | 3,00 | | | |
| 16.4 | Guardacamilla | gl | 1,00 | | | |
| 16.5 | Polycarbonato Alveolar 4 Mm - Placa 2,10 X 1,45 Mts | u | 1,00 | | | |
| | Subtotal Ítem | | | | | |
| 17 | VIDRIOS Y ESPEJOS | | | | | |
| 17.1 | Espejos 0,60 x 0,45 | u | 6,00 | | | |
| | Subtotal Ítem | | | | | |
| 18 | LIMPIEZA | | | | | |
| 18.1 | Limpieza diaria | gl | 1,00 | | | |
| 18.2 | Limpieza final de obra | gl | 1,00 | | | |
| | Subtotal Ítem | | | | | |

NOTA:

Se deberá presentar la oferta utilizando el presente modelo

El computo es indicativo, las medidas las verificara cada empresa en cado de consirarlo pertinente