

COMPUTO GENERAL						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P.U.	P.T.	% INC.
1	TAREAS PRELIMINARES					
1.1	Obrador	gl	1,00			
1.2	Cartel de obra	u	1,00			
1.3	Replanteo	gl	1,00			
	Subtotal ítem					
2	DEMOLICION					
2.1	Retirar puerta de 4 hojas	gl	1,00			
2.2	Retirar instalaciones en desuso	gl	1,00			
2.3	Demolición de pared y adintelamiento	gl	1,00			
2.4	Desinstalación de artefactos sanitarios	gl	1,00			
2.5	Retiro de revestimiento ceramico	gl	1,00			
2.6	Desmontar cielorraso de madera	gl	1,00			
	Subtotal ítem					
3	ALBANILERIA					
3.1	Mampostería lad.cerámico hueco 12x18x33	gl	1,00			
	Subtotal ítem					
4	REVOQUES					
4.1	Revoque interior completo	gl	1,00			
	Subtotal ítem					
5	CONSTRUCCION EN SECO					
5.1	Cielorraso placa de yeso	gl	1,00			
5.2	Tabiques construcción en seco	gl	1,00			
	Subtotal ítem					
6	REVESTIMIENTOS					
6.1	Revestimiento cerámico	gl	1,00			
	Subtotal ítem					
7	CARPETA					
7.1	Carpeta de nivelación. Espesor 2,5cm.	gl	1,00			
	Subtotal ítem					
8	PISOS					
8.1	Reposición de piezas existentes	gl	1,00			
8.2	Colocación de piso cerámico	gl	1,00			
	Subtotal ítem					
9	INSTALACION SANITARIA					
9.1	Provisión y colocación cañería agua fría y caliente	gl	1,00			
9.2	Provisión y colocación de bacha en mesada	u	1,00			
9.3	Pileta de lavar (cabina de flujo de laminar)	u	1,00			
9.4	Provisión y colocación cañería desagüe cloacal	gl	1,00			
	Subtotal ítem					
10	INSTALACION ELECTRICA					
10.1	Tablero de distribución	u	1,00			
10.2	Protecciones	gl	1,00			
10.3	Tomacorrientes	gl	1,00			
10.4	Bocas de iluminación	gl	1,00			
10.5	Adecuación de la Instalación para A/A (existente)	gl	1,00			
10.6	Instalación de Datos y Telefonía	gl	1,00			
10.7	Colocación de artefactos (incluye provisión)	gl	1,00			
	Subtotal ítem					
11	INSTALACION DE GAS					
11.1	Conexión a red existente	gl	1,00			
11.2	Colocación de artefactos (incluye provisión)	u	1,00			
	Subtotal ítem					
12	MARMOLERIA					
12.1	Mesada granito Gris mara esp. 2,5cm	u	1,00			
12.2	Zócalo de mesada h.: 7cm.	gl	1,00			
	Subtotal ítem					

13	CARPINTERIA					
13.1	Puerta placa cedro 0,80 x2,00	u	1,00			
13.2	Puerta placa de cedro 0,90 x 2,00	u	2,00			
13.3	Ventana de aluminio 1,10m.x1,60m. con reja	u	1,00			
13.4	Ventana de aluminio paño móvil	u	1,00			
13.5	Puerta doble de acceso con barral antipático	u	1,00			
13.6	Puerta corrediza en tabique de placa de yeso 0,90m.	u	1,00			
	Subtotal Ítem					
14	PINTURA					
14.1	Látex en cielorraso	gl	1,00			
14.2	Látex en muros	gl	1,00			
14.3	Carpinterías	gl	1,00			
	Subtotal Ítem					
15	EQUIPAMIENTO					
15.1	Muebles	gl	1,00			
	Subtotal Ítem					
16	LIMPIEZA					
16.1	Limpieza diaria	gl	1,00			
16.2	Limpieza final de obra	gl	1,00			
	Subtotal Ítem					

NOTA:

Se deberá presentar la oferta utilizando el presente modelo

El computo es indicativo, las medidas las verificarán cada empresa en caso de considerarlo pertinente,