

Item	DETALLES DEL ITEM	U	CANT	UNIT	MONTO	SUBTOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
						\$ -
1.1	Medidas de seguridad (andamios y plataformas para trabajo en altura)	gl	1,00			
1.2	Vallado y protecciones	gl	1,00			
1.3	Adecuación de tabique provisorio para protección de la sala de butacas (Polvo/Estructura/Acustico)	gl	1,00			
1.4	Mampostería cortafuegos bajo línea de frente escenario	ml	20,00			
1.5	Obrador	gl	1,00			
2	REVESTIMIENTO FRENTE DE ESCENARIO					
						\$ -
2.1	Revestimiento Madera Arlequines Fijos	m2	62,00			
2.2	Revestimiento Madera Arlequines Móviles	m2	24,00			
2.3	Tapacantos madera maciza Arlequines Móviles	ml	26,00			
2.4	Revestimiento Madera Tímpano Horizontal	m2	32,00			
2.5	Tapacantos madera maciza Tímpano Horizontal	ml	20,00			
2.6	Ejecución, revestimiento y terminación frente proscenio con escalera de madera	m2	19,00			
3	PISO DE ESCENARIO Y SALA BUTACA					
						\$ -
3.1	Piso de madera escenario interior (sobre estructura existente) con tapas de acceso y zócalo	m2	172,00			
3.2	Escalera de madera en lateral proscenio	u	1,00			
3.3	Piso de madera escenario exterior en plataformas practicables con patas y fijaciones anti desplazamientos	m2	98,00			
4	TERMINACIONES					
						\$ -
4.1	Desarmado y remoción de tarima provisoria alfombrada con rampa y escalera	gl	1,00			
4.2	Completamiento alfombra ídem existente bajo tarima provisoria	m2	25,00			
4.3	Desarmado y remoción de tabique provisorio y estructura de soporte	gl	1,00			
4.4	Limpieza, reemplazo y retoques en paneles de revestimiento lateral de Sala	m2	20,00			
5	PINTURA					
						\$ -
5.1	Aplicación de retardantes de combustión en elementos de madera y telas	gl	1,00			
6	GASTOS VARIOS					
						\$ -
6.1	Limpieza periódica y final	gl	1,00			
6.2	Seguridad e Higiene	gl	1,00			
6.3	Seguros de Obra	gl	1,00			
	TOTAL					\$ -