

## ANEXO CONVOCATORIA

45/2019

### REGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p><b>Provisión de compresor trilobular, según las siguientes características:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Q= 450 m3/h a 460 mbar c/ accesorios:</li> <li>• Silenciador de admisión</li> <li>• Filtro de Aire</li> <li>• Base soporte bastidor</li> <li>• Silenciador de impulsión</li> <li>• Transmisión por correas y poleas</li> <li>• Protección de poleas y correas por cubierta total</li> <li>• Válvula de seguridad.</li> <li>• Válvula de retención.</li> <li>• Manómetro integrado para verificación de pérdida de carga, con válvula de cierre</li> <li>• Junta elástica con bridas de conexión ANSI 3"</li> <li>• Pieza T para conexión de válvula de seguridad</li> </ul> <p><b>Instalación de compresor, lo que incluye la provisión de los siguientes accesorios:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Válvula de cierre 3" (Mariposa tipo Wafer - disco en Ao Inox.)</li> <li>• 1,5 m Cañería Ho 3" Soldable (Salida equipo)</li> <li>• Bulonería y consumibles tuercas (tornillos pasantes para Bridas)</li> <li>• Instalación de Soplador c/ modif cañería</li> <li>• Anclaje al piso, conexión eléctrica, armado cañería descarga y unión a existente</li> <li>• Transportes a Obra, con peajes</li> <li>• Consumibles Pinturas, Solventes, EPP, discos de Corte, electrodos, pinceles, selladores, etc</li> <li>• Supervisión en obra</li> </ul>	