

ANEXO CONVOCATORIA

15/2018

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Provisión de Hormigón H-21, con alquiler de bomba: Cantidad: 188 m³. Provisión de Hormigón de calidad H21, con agregado pétreo de piedra partida de granulometría 6/20. Asentamiento de inicio de 12 a 15 cm Agregado de super fluidificante tipo SIKAMENT 90E o similar calidad, según dosificación prescrita por el fabricante. Puesto en obra en calle Sarratea, entre José León Suárez y Verdi. Provisión de bomba impulsora de hormigón en alquiler, con pluma, cañería y mangueras con alcance de longitud máxima 30mts.</p>	