



ANEXO CONVOCATORIA

11/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Ejecución de rejas metálicas Provisión y colocación de 66 paños de reja metálica sobre avenida Pte.Perón de 3.00m de ancho x 2.04m de alto fijadas a columnas ídem a reja existente, compuesta por columna de caño cuadrado 100x100x1.6mm de espesor empotradas unos 60/70cm bajo tierra y hormigonadas, barrotes de caño cuadrado 25x25x1.6mm de espesor y con refuerzos horizontales en la parte superior de caño rectangular 100x40x1.6mm de espesor y planchuela de 2"1/4 x 1/8 de espesor. Pintado con doble mano de esmalte sintético 3 en 1 color verde noche y entregado en obra.</p> <p>Provisión y colocación de portón corredizo (manual) de 5.00m de ancho x altura de nivel de nueva reja, de iguales características constructivas y color. El mismo deberá contar con guías y rodamientos superior e inferior para su desplazamiento.</p> <p>Provisión de murete de hormigón. Ejecución de encadenado con hierros en sistema escalonado divididos en paños que comienza parte más alta con unos 40cm de altura y luego termina en unos 25cm. Esto se realiza debido a la inclinación y desnivel de la vereda, serán paños divididos simétrica aprox.</p> <p>Pintura de rejas y muretes existentes en calle Fcio. Varela Pintado de 238 metros lineales de rejas existentes sobre calle Florencio Varela. El trabajo consiste en lijar reja y partes despintadas para adherencia de la nueva pintura y se pintara con doble mano de esmalte sintético 3 en 1 color verde noche en toda su extensión.</p> <p>Pintado de 238 metros lineales de murete inferior. Al igual que las rejas, se deberá remover las partes desprendidas de pintura y/o mampostería, reparar y aplicar 2 manos de latex exterior verde cemento.</p> <p>Plazo de entrega: 90 días corridos Garantía: 5 años</p>	

Firma del Responsable de Contrataciones