

## **ANEXO CONVOCATORIA**

## 73/2019

## **RENGLONES**

| Renglón | Especificación Técnica                                    | Imagen |
|---------|---|--------|
|         | La empresa adjudicataria deberá suministrar toda la       |        |
|         | mano de obra, herramental y todo lo que sea necesario     |        |
|         | para llevar a cabo el trabajo, debiendo verificar todos   |        |
|         | los equipos en obra.                                      |        |
|         | Los trabajos no deberán afectar el normal                 |        |
|         | funcionamiento de las actividades en el sector,           |        |
|         | debiendo garantizar todas las medidas de seguridad a      |        |
|         | fin de no ocasionar accidentes a terceros.                |        |
|         | Los materiales, herramientas y equipos a ser empleados    |        |
|         | en la ejecución de este servicio, deberán responder en    |        |
|         | todo a lo indicado en las especificaciones técnicas.      |        |
|         | Visita Mensual: se realizará una visita mensual, en la    |        |
|         | cual se deberá contemplar lo siguiente:                   |        |
|         | -Control de parámetros de funcionamiento de todos los     |        |
|         | equipos.  |        |
|         | -Limpieza de filtros. En caso de resultar necesario,      |        |
|         | recambio de los mismos.                                   |        |
|         | -Limpieza de los drenajes de las unidades                 |        |
|         | evaporadoras.   |        |
|         | - Control de presiones de trabajo.                        |        |
|         | -Control de carga de gas refrigerante y recarga del       |        |
|         | mismo. En el caso de que el faltante sea parcial o total, |        |
|         | la Universidad proveerá las garrafas necesarias,          |        |
|         | debiendo informar previamente la empresa                  |        |
|         | adjudicataria la cantidad de garrafas en stock que se     |        |
|         | deberán dejar disponibles.                                |        |
|         | -Realización de planillas, por duplicado, conteniendo     |        |
|         | los datos relevados acerca del funcionamiento de los      |        |
|         | equipos: una copia firmada por el responsable del área    |        |
|         | quedará en poder de la adjudicataria, y la segunda        |        |
|         | copia se la entregará a quien                             |        |
|         |   |        |



| Renglón | Especificación Técnica                                    | Imagen |
|---------|---|--------|
|         | suscriba la misma. En el caso de las cargas, deberán      |        |
|         | estar reflejadas en dicha planilla, y las garrafas serán  |        |
|         | entregadas asimismo al responsable del sector.            |        |
|         | Atención de reclamos: tiempos de respuesta                |        |
|         | -Equipos de confort (Oficina de administración): el       |        |
|         | reclamo deberá ser atendido dentro de las 24 horas de     |        |
|         | recepcionado el mismo, computándose dicho plazo           |        |
|         | dentro del horario de atención, de Lunes a Viernes de 8   |        |
|         | a 20 hs.  |        |
|         | -Equipos de centro de cómputos: el reclamo deberá ser     |        |
|         | atendido dentro de las 5 horas de recepcionado el         |        |
|         | mismo, computándose dicho plazo de Lunes a Viernes        |        |
|         | de 8 a 20 hs. En el caso de ser necesario la reparación   |        |
|         | de alguno de estos equipos, se proveerá un equipo de      |        |
|         | reemplazo hasta tanto se concluya con la reparación del   |        |
|         | equipo original.  |        |
|         | Reparaciones de equipos:                                  |        |
|         | Los trabajos de reparación de equipos que la empresa      |        |
|         | adjudicataria indique a esta Universidad, ya sea por      |        |
|         | motivos preventivos como por roturas, se cotizarán        |        |
|         | oportunamente. Dichas reparaciones podrán ser             |        |
|         | realizadas una vez que las mismas sean aprobadas por      |        |
|         | esta Universidad, y deberán facturarse por separado, al   |        |
|         | finalizar el mes en el cual se realizaron las mismas. Los |        |
|         | trabajos comprendidos de reparación deberán tener un      |        |
|         | año de garantía, que el proveedor deberá suministrar      |        |
|         | certificada al momento de la entrega del equipo.          |        |
|         | Personal técnico:   |        |
|         | Se solicita que toda persona que ingrese a ejecutar el    |        |
|         | mantenimiento, cuente con las condiciones detalladas a    |        |
|         | continuación:   |        |
|         | - Seguro de accidentes de trabajo (en el caso de          |        |
|         | empleados) o seguro de accidentes personales (en el       |        |
|         | caso de personal contratado).                             |        |
|         | - Matrícula emitida por la Cámara Argentina de            |        |
|         | Calefacción. Aire Acondicionado, y Ventilación            |        |
|         | (C.A.C.A.V.).   |        |
|         | -Certificación en "Buenas Prácticas en Refrigeración"     |        |
|         | para la preservación del medio ambiente, emitida por el   |        |
|         | Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I.).   |        |
|         | - Capacitación sobre seguridad en el trabajo.             |        |
|         | Detalle de equipos y su ubicación:                        |        |

Piso 7°.



| Renglón | Especificación Técnica  | Imagen |
|---------|---|--------|
|         | - Aula 701. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 2  |        |
|         | - Aula 702. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1  |        |
|         | - Aula 703. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1  |        |
|         | - Aula 704. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1  |        |
|         | Total: 5 equipos.   |        |
|         | Piso 6°.  |        |
|         | - Aula 601. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 2  |        |
|         | - Aula 602. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1  |        |
|         | <ul><li>- Aula 603. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1</li><li>- Aula 604. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1</li></ul> |        |
|         | - Aula 605. Equipo: Electra 6000. Cantidad: 1   |        |
|         | Total: 6 equipos.   |        |
|         | Total. o equipos.   |        |
|         | Piso 5°.  |        |
|         | - Aula 501. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 2  |        |
|         | - Aula 502. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1  |        |
|         | - Aula 503. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1  |        |
|         | - Aula 504. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1  |        |
|         | - Aula 505. Equipo: Electra 6000. Cantidad: 1   |        |
|         | Total: 6 equipos.   |        |
|         | Piso 4°.  |        |
|         | - Aula 401. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 2  |        |
|         | - Aula 402. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1  |        |
|         | - Aula 403/4. Equipo:Lennox Pro6000.Cantidad: 2   |        |
|         | - Aula 405. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1  |        |
|         | Total: 6 equipos.   |        |
|         | Piso 3°.  Aula 201 Equipo: Lappoy Pro 6000 Captidad: 2  |        |
|         | <ul><li>- Aula 301. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 2</li><li>- Aula 302. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1</li></ul> |        |
|         | - Aula 303. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1  |        |
|         | - Buffet. Equipo: Cooltime. Cantidad: 2   |        |
|         | Total: 6 equipos.   |        |
|         | Piso 2°.  |        |
|         | -Oficina 201.Equipo: Lennox Pro6000.Cantidad: 2   |        |
|         | -Oficina 202. Equipo:Lennox Pro6000.Cantidad: 1   |        |
|         | -Oficina 203. Equipo:Lennox Pro6000.Cantidad: 1   |        |
|         | -Oficina 204. Equipo:Lennox Pro6000.Cantidad: 1   |        |
|         | - Oficina 205. Equipo:Electra6000. Cantidad: 1  |        |
|         | -Oficina 206. Equipo: Electra 3250. Cantidad: 1   |        |
|         | Total: 7 equipos.   |        |
|         | Diag 10   |        |
|         | Piso 1°.  Presidencia Equipo: Lannov Pro6000 Cantidad: 1  |        |
|         | -Presidencia. Equipo:Lennox Pro6000.Cantidad: 1   |        |



| Renglón | Especificación Técnica  | Imagen |
|---------|---|--------|
|         | -Sala de Reunion:Equipo:LennoxPro6000. Cantidad: 1  |        |
|         | -Oficina 102. Equipo:Lennox Pro6000.Cantidad: 1   |        |
|         | -Oficina 103. Equipo:Lennox Pro6000.Cantidad: 1   |        |
|         | -Oficina 104. Equipo:Lennox Pro6000.Cantidad: 2   |        |
|         | - Oficina 105. Equipo: Eubank 2250. Cantidad: 1   |        |
|         | <ul><li>Oficina 106. Equipo: Electra 3250. Cantidad: 1</li><li>Oficina 107. Equipo: Electra 3250. Cantidad: 1</li></ul> |        |
|         | Total: 9 equipos.   |        |
|         | Total y equiposi  |        |
|         | Planta Baja   |        |
|         | -Sala Rack. Equipo:Lennox Pro 6000. Cantidad: 1   |        |
|         | TOTAL DE EQUIPOS: 46  |        |
|         | Periodo del Mantenimiento de equipos de Aire  |        |
|         | Acondicionado en el Edificio de la calle Moreno será  |        |
|         | por el Término de 1 (un) año así mismo esta   |        |
|         | Universidad se reserva el derecho de PORROGAR el  |        |
|         | contrato por igual periodo 1 (un) año de las mismas   |        |
|         | condiciones contractuales de las presente contratación.   |        |
|         |   |        |
|         |   |        |
|         |   |        |
|         |   |        |

Firma del Responsable de Contrataciones