Universidad Nacional de La Matanza

ANEXO CONVOCATORIA

101/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
	Puesta a punto de a las calderas marca MACCIO Y ASOCIADOS SRL de modelo c/ intercambiador de 300.000 Kcal/h , resulta indispensable que se realice el desarme de las mismas por personal calificado (matriculado) para poder determinar de esta forma sus fallas, según las siguientes especificaciones: **Caldera de agua caliente** 1.- Retiro de la puerta frontal de la caldera 2.- Deshollinado total de los tubos mediante cepillos circulares de alambre, deshollinado del hogar de combustión y del cajón de salida de gases. 3.- Cambio de los turbuladores de los tubos de caldera, que se encuentren en malas condiciones o quemados, colocando nuevos. 4.- Purgas de fondo de caldera, eliminando los óxidos y sólidos acumulados. 5.- Revisión integral del quemador de gas natural, realizando una limpieza general y regulación de sus piezas. 6.- Reposición del material refractario de la puerta de la caldera, con cambio si es necesario de la boquilla para alojar boca del quemador. 7.- Desarme y limpieza eliminando todo depósito de sarro en los asientos de las válvulas de seguridad. 8.- Revisión de la bomba circuladora de calefacción. **Intercambiadora pileta.** 1.- Retiro de tapa de cabezales, traslado a fábrica y construcción de 2 nuevos cabezales. 2.- Limpieza de la totalidad de los tubos de cobre del equipo, mediante cepillos de alambre cónicos y retiro de óxido y sarro, dejando los mismos en perfecto estado. 3.- Pintura de las placas tubulares para protección de las mismas. 4.- Colocación de los nuevos cabezales, con cambio de las juntas y bulones que estén malas condiciones. 5.- Revisión de bomba circuladora. 6.- Entrega del equipo en funcionamiento. Cabe destacar que la empresa **MACCIO SRL** es el fabricante de la calderas, por cuanto esta dependencia considera conveniente que la misma lleve a cabo los trabajos enunciados	

Universidad Nacional de La Matanza

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
	garantizando la compatibilidad y funcionamiento de los accesorios. El proveedor deberá suministrar toda la mano de obra, herramental y todo lo que sea necesario para llevar a cabo el trabajo, debiendo verificar todas las medidas en obra. Los trabajos no afectarán el normal funcionamiento de las actividades en el sector, debiendo garantizar todas las medidas de seguridad a fin de no ocasionar accidentes a terceros. Deberá tomar conocimiento de todos los requerimientos sobre normas de seguridad para contratistas emitida por el área de Seguridad Laboral dependiente de la Dirección de Recursos Humanos de esta casa de Altos Estudios. **Garantía de los trabajos:** El oferente garantizara la buena calidad de la mano de obra suministrada, responderá de las degradaciones y averías que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En consecuencia y hasta la recepción definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedara exclusivamente a cargo del oferente.	

Firma del Responsable de Contrataciones