



Universidad Nacional de Lomas de Zamora

**LISTADO DE ITEMS**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA**  
 **AISLACION TERMICA E HIDROFUGA EN CUBIERTA**  
**AUDITORIO FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**

ítem	Detalle	Un.	Cant	\$ Unit.	\$ Parcial	TOTAL
<b>1.-</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1.1.-	Vallados y protección del entorno	gl	1			
1.2.-	Retiro de membrana existente	m2	160,00			
1.3.-	Limpieza de la superficie a tratar y tratamiento en junta de dilatación y rejillas	gl	1			
1.4.-	Revisión y reparación de junta de dilatación, embudo y cañería pluvial	gl	1			
1.5.-	Imprimación, barrera de vapor y primer con formulación bicomponente poliuretánica Suprasec 9584 de Hunstam Argentina. (0,300 Kg/m2)	m2	160,00			
<b>Subtotal ítem</b>						\$ -
<b>2</b>	<b>AISLACION TERMICA</b>					
2.1.-	Espuma de poliuretano aplicado por el sistema de spray "in situ", espesor promedio 30mm, densidad promedio 40kg/m3, materia prima de HUNTSMAN ARGENTINA con retardador de llama en su formulación, máquinas de aplicación Gusmer o Glaf Craf (USA).	m2	160,00			
<b>Subtotal ítem</b>						\$ -
<b>3</b>	<b>IMPERMEABILIZACION</b>					
3.1.-	Aplicación de recubrimiento de alto rendimiento silicon Enduris GE	m2	160,00			
<b>Subtotal ítem</b>						\$ -
<b>5</b>	<b>LIMPIEZA</b>					
5.1.-	Limpeza periódica y final	gl	1,00			
<b>Subtotal ítem</b>						\$ -
<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>						<b>\$ 0,00</b>

**Notas:**

- 1) Todos los ítems, unidades y cantidades se cotizan en un todo de acuerdo a lo especificado en la Memoria Descriptiva, Cláusulas Técnicas y planos que integran el presente Pliego Licitatorio.
- 2) El listado de ítems es mínimo y las cantidades referenciales, quedando por cuenta del Oferente la verificación de los mismos.
- 3) Las ofertas deberán respetar las unidades de medida estipuladas para cada ítem a los efectos de su evaluación.
- 4) El Contratista entregará la obra completa y funcionando.