

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES**

OBRA: Provision y Colocacion Aberturas Centro de Malezas

UBICACION: Campus UNNE Sgto. Cabral - Corrientes

PLANILLA PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO \$ 528.000,00.-

CORRIENTES, de de 2019
CONTRATACION DIRECTA N°
APERTURA..... Hora:.....
SEÑOR

| ITEM N° | DESCRIPCION DE LAS OBRAS | UN. | CANT | PRECIOS | | |
|------------|---|-----|------|--------------|---------|-------|
| | | | | UNIT | PARCIAL | TOTAL |
| V1 | VENTANA Cerramiento compuesto por ventana de dos hojas vidriadas de abrir al exterior en proyección horizontal, un paño vidriado fijo inferior, con premarco de aluminio. | UN. | 4 | | | |
| V2 | VENTANA Cerramiento compuesto por ventana de tres hojas vidriadas de abrir al exterior en proyección horizontal, un paño vidriado fijo inferior, con premarco de aluminio. | UN. | 4 | | | |
| V3 | VENTANA Cerramiento compuesto por ventana de una hoja vidriada de abrir al exterior en proyeccion horizontal, con premarco de aluminio. | UN. | 2 | | | |
| P1 | PUERTA Cerramiento compuesto por puerta de una hoja de abrir al exterior conformada por placa de madera. | UN. | 6 | | | |
| P2 | PUERTA Cerramiento compuesto por puerta de una hoja de abrir al exterior conformada por placa de madera. | UN. | 2 | | | |
| P3 | PUERTA Cerramiento compuesto por puerta de dos hojas de abrir al exterior conformadas por placas de madera. | UN. | 2 | | | |
| P4 | PUERTA Cerramiento compuesto por puerta de una hoja ciega de abrir al exterior conformada por revestimiento tubular de aluminio pesado. | UN. | 1 | | | |
| | COLOCACION Colocacion de aberturas de aluminio en sus premarcos | UN. | 21 | | | |
| | | | | TOTAL | | |

GASTOS GENERALES 10,00%

BENEFICIO 12,00%

IMPUESTOS 23,50%