

# ANEXO CONVOCATORIA

27/2017

## RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Para la obra se contempla el armado de cable canal con accesorios para la bajada de las bocas de red, cableado, instalación de rosetas y conectorización de los jacks pertinentes en todos sectores relevados. También se amurará un rack de 20 unidades de comunicaciones con accesorios y la impactación de las bocas de red en un patch panel de 24 puertos (rack+canala de tensión+patchpanel+bandeja+organizador de cables). Se instalará físicamente el equipo PC Proxy, una UPS (Rackeable/Tower), y 5 puntos de acceso WAP. Resaltando que la configuración de los mismos será responsabilidad de los técnicos de la Institución. Se acomodará la línea de datos de telefónica que está suelta, desprolija y no baja por ninguna canalización y/o montante. Todo el equipamiento informático será proveído por la Institución salvo aquellos que se utilicen como ductos para los cables. La obra se realizará fuera de horario laboral institucional y demandará un plazo de 2 a 3 días no consecutivos. La misma contempla los siguientes materiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cablecanales 20x10mm x2m c/adhesivo y/o tornillería</li> <li>- Accesorios cablecanal 20x10mm (curvas planas, curvas internas y externas, uniones y finales)</li> <li>- Tarugos nylon 6` y tornillos Parker 7x1/4</li> <li>- Precintos</li> <li>- 6 Marcos bastidores para cablecanal</li> <li>- 6 Faceplates para bastidor</li> <li>- 6 Jack Rj45 Cat5e AMP/Furukawa</li> <li>- 10 patchcords Cat5e 0.60mts AMP/Furukawa</li> <li>- 4 patchcords Cat5e 1,2mts AMP/Furukawa</li> <li>- Materiales necesarios que no hayan sido contemplados en la lista</li> </ul>	