



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

39/2017

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>A) PRIMER PISO ALA OESTE - NUEVA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES.</p> <p>La Universidad cuenta ya en uso parcial una distribución de zonas desde la central AB 9397, desde ésta central se realizará el cableado y la colocación de dos sensores pasivos infrarrojo, siendo su plazo de entrega de 10 días hábiles desde la notificación de la Orden de Compra.</p>	
2	<p>B) PLANTA BAJA Y PRIMER PISO ALA OESTE - SECTOR CEPA.</p> <p>En este sector se debe instalar una central microprocesada de 16 zonas, un teclado de comando y programación, una batería 12 v 7 amp/h libre mantenimiento, una sirena interior 20w 6 tonos, ocho sensores pasivos infrarrojos, un equipo de monitoreo inalámbrico BISAT de doble vía (no depende de la línea de teléfono, no es celular, posee pulsador de asalto y de emergencia), una antena exterior de tres elementos. Se realizará el cableado y la puesta a punto de la totalidad de esta nueva central. Los equipos serán provistos en la condición de comodato durante el periodo que dure la contratación del monitoreo.</p> <p>Plazo de entrega de 10 días hábiles desde la notificación de la orden de compra.</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3	<p>C) PLANTA BAJA ALA OESTE - SECTOR OFICINA D 001 Y OFICINAS DE SECRETARÍA ACADÉMICA.</p> <p>En este sector se debe instalar una central microprocesada de 16 zonas, un teclado de comando y programación, una batería 12 v 7 amp/h libre mantenimiento, una sirena interior 20w 6 tonos, seis sensores pasivos infrarrojos, un equipo de monitoreo inalámbrico BISAT de doble vía (no depende de la línea de teléfono, no es celular, posee pulsador de asalto y de emergencia), una antena exterior de tres elementos. Se realizará el cableado y la puesta a punto de la totalidad de esta nueva central. Los equipos serán provistos en la condición de comodato durante el periodo que dure la contratación del monitoreo.</p> <p>Plazo de entrega de 10 días hábiles desde la notificación de la orden de compra.</p>	
4	<p>D) PRIMER PISO ALA ESTE - NUEVA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA.</p> <p>Se cuenta ya en uso parcial una distribución de zonas desde la central AB 9148, desde esta central se realizará el cableado y la colocación de cuatro sensores pasivos infrarrojos para cubrir el sector.</p> <p>Plazo de entrega de 10 días hábiles desde la notificación de la orden de compra.</p>	
5	<p>E) SEGUNDO PISO ALA ESTE - NUEVA OFICINA DE LA SECRETARÍA GENERAL.</p> <p>Se cuenta ya en uso parcial una distribución de zonas desde la central AB 8111, desde esta central se realizará el cableado y la colocación de cuatro sensores pasivos infrarrojos para cubrir el sector.</p> <p>Plazo de entrega de 10 días hábiles desde la notificación de la orden de compra.</p>	

